

牧田川船附築堤護岸だより

初号（11月号）



この11月から本格的に牧田川船附築堤護岸工事を施工させていただきます。今回の工事の概要を説明させていただきます。今回の工事では、牧田川右岸堤防の護岸工事を行います。現養老橋から上流へ約120mをより強固な護岸にし頑丈な堤防にしていきたいと思います。新たに護岸を行う事で、洪水に強い堤防に生まれ変わります。また、現堤防にあります旧横曽根橋の橋台の撤去も行います。3月までの工事の中で、近隣住民の皆様には交通規制等でご迷惑をお掛け致しますが安全第一で工事を行いますので、どうかご協力の程宜しくお願い致します。

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名	平成27年度 牧田川船附築堤護岸工事
工期	平成27年 8月19日 ~ 平成28年 3月11日
河川土工	掘削工 掘削（表土） 760m ³ 、盛土工 路体（築堤）盛土 3,390m ³ 法面整形工 法面整形 2,000m ² 、残土処理工 運搬 1,140m ³
護岸基礎工	基礎工 プレキャスト基礎B型 129m プレキャスト基礎C型 156m
法覆護岸工	コンクリートブロック工（堤脚） 18m ² 、護岸付属物工 縦帯コンクリートB型 121m 平張コンクリート 122m ² 、小口止 3箇所、距離標 1箇所 植生工 張芝 540m ² 法枠工 プレキャストコンクリート張A型 334m ² 、B型 468m ² 、E型 774m ² 、F型 352m ² G型 95m ²
付帯道路工	砕石舗装工 敷砂利（RC-40） 240m ² 、下層路盤 676m ² 、表層 677m ² 嵩上げコンクリート 37m ²
構造物撤去工	構造物取壊し工 1式、運搬処理工 1式
指定仮設工	法面保護工 1式
仮設工	工事用道路 1式



牧田川の堤防強化と旧横曽根橋の橋台撤去工事を行っています

平成27年度 牧田川船附築堤護岸工事

工事中は何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力をお願い致します

旧横曽根橋橋台の撤去工事を行い堤防を強化します



発注者
国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
牧田川出張所
TEL.0584-35-2078



受注者
株式会社 相岡組
現場代理人 中島 佑太
監理技術者 林 一夫
TEL.0584-27-3140